

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	CABO 2.5MM² -PP DUAS VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 91926)	M		5,29	4,28
COTAÇÃO	001	CABO 2.5MM² -PP DUAS VIAS	M	1,19	3,60	3,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	18,80	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,22	0,00
COMPOSIÇÃO	002	CABO 4MM² -PP DUAS VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 91928)	M		7,86	6,52
COTAÇÃO	002	CABO 4MM² -PP DUAS VIAS	M	1,19	5,48	5,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	18,80	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,22	0,00
COMPOSIÇÃO	003	CABO 6MM² -PP DUAS VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 91930)	M		10,95	9,22
COTAÇÃO	003	CABO 6MM² -PP DUAS VIAS	M	1,19	7,75	7,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	18,80	0,00
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,22	0,00
COMPOSIÇÃO	004	CONTATOR 4NA + NF 220V 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 72341)	UN		182,82	72,87
COTAÇÃO	005	CONTADOR 4NA + NF 220V 10A	UN	1	72,87	72,87
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,80	0,00
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,89	0,00
COMPOSIÇÃO	005	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A (REF - 93673)	UN		97,77	0,00
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1	76,48	0,00
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,	UN	3	0,82	0,00
SINAPI	88247	PARAFUSO DE FIXACAO M5	H	0,568	14,37	0,00
SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,568	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	006	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 91978)	UN		198,89	185,96
COTAÇÃO	008	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - 40A	UN	1	185,96	185,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	007	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 91978)	UN		268,42	255,49
COTAÇÃO	009	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - 63A	UN	1	255,49	255,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	008	POSTE DE AÇO 5M PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		468,30	412,40
COTAÇÃO	011	POSTE DE AÇO 5M PARA ILUMINAÇÃO	UN	1	412,40	412,40
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,054	52,93	0,00
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,054	247,28	0,00
SINAPI	92873	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,054	143,54	0,00
SINAPI	88316	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	H	1	13,38	0,00
SINAPI	88309	ESTRUTURAS. AF_12/2015	H	1	18,57	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,38	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,57	0,00
COMPOSIÇÃO	009	POSTE DE AÇO 10M PARA ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.484,03	1.187,27
COTAÇÃO	012	POSTE DE AÇO 10M PARA ILUMINAÇÃO	UN	1	1.187,27	1.187,27
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,25	52,93	0,00
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO	M3	0,25	247,28	0,00
SINAPI	92873	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,25	143,54	0,00
SINAPI	88316	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	H	2	13,38	0,00
SINAPI	88309	ESTRUTURAS. AF_12/2015	H	2	18,57	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,38	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,57	0,00
SINAPI	91634	GUINDASTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	121,93	0,00
COMPOSIÇÃO	010	LUMINÁRIAS PÉTALAS LED 24 W BF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 74231/1)	UN		262,05	195,71
COTAÇÃO	013	LUMINÁRIAS PÉTALAS LED 24 W BF	UN	1	195,71	195,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	011	LUMINÁRIAS PÉTALAS LED 100 W BF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 74231/1)	UN		493,69	427,35
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIAS PÉTALAS LED 100 W BF	UN	1	427,35	427,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	012	REFLETOR LED IP66 100W BF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF - 74246/1)	UN		196,06	129,72
COTAÇÃO	015	REFLETOR LED IP66 100W BF	UN	1	129,72	129,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,37	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,80	0,00
COMPOSIÇÃO	013	VIGAS DE MADEIRA 7,5 x 23 CM (REF - 92543)	M		77,86	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	18,42	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	15,34	0,00
SINAPI-I	20204	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	1	74,20	0,00
SINAPI-I	40568	EQUIVALENTE DA REGIAO	KG	0,05	10,14	0,00
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,05	10,14	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	014	VIGAS DE MADEIRA 6 x 16 CM (REF - 92539)	M		44,86	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367	18,42	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	15,34	0,00
		VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA				
SINAPI-I	20211	REGIAO	M	1	31,36	0,00
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	10,06	0,00
COMPOSIÇÃO	015	PILAR DE MADEIRA 20x20 CM	M		153,71	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,42	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	13,38	0,00
		PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE				
SINAPI-I	35276	DA REGIAO	M	1	135,14	0,00

10/01/2020
Data

Responsável Técnico: GUILHERME COELHO FERNANDES
CREA/CAU: 201.722/D